



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# Corrigé du sujet d'examen - BP Aluminium - U30 - Travaux spécifiques implantation d'ouvrages complexes - Session 2014

---

## Correction de l'Épreuve E3 - Travaux spécifiques implantation d'ouvrages complexes

---

**Diplôme : Brevet Professionnel**

**Matière : Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse**

**Session : 2014**

**Durée : 4h**

**Coefficient : 3**

### Correction exercice par exercice / question par question

#### 1. Contrôler l'ensemble des éléments qui vous sont proposés.

Il s'agit de vérifier que tous les éléments nécessaires à la dépose de l'ouvrage sont présents et en bon état.

La démarche consiste à :

- Vérifier la présence de tous les composants (châssis fixe, châssis à 1 vantail, poteau).
- Contrôler l'état physique des éléments, s'assurer qu'il n'y a pas de dégradations visibles.
- Rencontrer les spécifications techniques nécessaires (dimensions, type de matériaux).

Tous les éléments doivent être vérifiés et validés avant de commencer l'opération.

#### 2. Compléter le mode opératoire de dépose de l'ensemble.

Il est demandé de compléter la fiche prévue à cet effet avec les étapes nécessaires à la dépose de l'ouvrage.

Les étapes doivent comporter :

- Identification des outils nécessaires.
- Ordre de dépose des éléments en respectant la sécurité.

La fiche doit être remplie avec précision, en suivant les étapes requises de façon logique.

#### 3. Déposer l'ensemble et repérer tous ses éléments afin d'être stocké.

Pour cette tâche, le candidat doit effectuer la dépose de l'ouvrage tout en prenant soin de repérer chaque élément.

Il doit :

- Utiliser les outils appropriés (visseuse, clé 6 pans, etc.) pour un démontage efficace.

- Classer les éléments selon leur type (aluminium, verre, visserie) pour un stockage approprié.

Tous les éléments doivent être correctement repérés et stockés pour éviter toute confusion lors du remontage.

#### 4. Respecter et lister les consignes de sécurité.

Il est crucial de suivre toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout risque de blessure.

Les principales mesures de sécurité comprennent :

- Port de l'équipement de protection individuel (EPI) : casques, gants, lunettes de sécurité.
- Délimitation de la zone de travail pour éviter les accidents.

Une liste exhaustive des consignes de sécurité doit être fournie et respectée.

#### 5. Repérer et stocker les différents composants tels que : aluminium ; verre ; visserie.

Le candidat doit veiller à bien identifier chaque type de composant et de les stocker correctement :

- Les éléments en aluminium doivent être stockés à l'abri des intempéries.
- Le verre doit être placé en position sécurisée pour éviter les bris.
- La visserie doit être rangée dans des conteneurs étiquetés pour un accès rapide.

Le stockage doit être fait de manière à faciliter le remontage des éléments plus tard.

#### 6. Remettre le site en état.

Après la dépose, la remise en état du site est essentielle pour assurer la sécurité et l'esthétique.

Le candidat doit :

- Enlever tous les débris et les déchets générés par la dépose.
- Nettoyer les surfaces là où les éléments étaient fixés.

Le site doit être propre et vide de tout débris pour éviter tout risque d'accident.

#### 7. Les déchets seront triés afin d'être évacués.

Pour la gestion des déchets, il faut trier les matériaux récupérés :

- Les matériaux recyclables (aluminium, verre) doivent être séparés des déchets non recyclables.
- Établir un plan d'évacuation pour les déchets non réutilisables.

La collecte des déchets doit être effectuée de manière responsable et conforme aux normes en vigueur.

### Conseils pratiques spécifiques à cette épreuve

- **Gestion du temps** : Veillez à répartir votre temps de manière équilibrée entre les différentes tâches, en commençant par celles qui exigent le plus d'attention et d'effort.
- **Renseignements clairs** : Remplissez chaque document ou fiche de manière lisible et précise pour éviter toute confusion.
- **Focus sur la sécurité** : Ne négligez jamais les consignes de sécurité, qui doivent être intégrées dans chaque étape du processus.

- **Planification** : Avant de commencer, élaborer un plan d'action détaillé pour chaque phase de la dépose.
- **Précision** : Soyez attentif aux détails dans le repérage et le stockage des éléments pour éviter toute erreur lors du remontage.

© **FormaV EI. Tous droits réservés.**

**Propriété exclusive de FormaV. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.**

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.