Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Aluminium, veuillez visiter :
bpaluminium.fr/annales-sujets-et-corriges

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Brevet Professionnel
Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse
450-23309 S

Session 2007

DOSSIER SUJET CORRIGE DC

Ce dossier est composé de 2 documents repérés DC 1/2 à DC 2/2

Repères	Désignation	Temps alloué	Barème/60
DC 1/2 à DC.2/2	Rédaction mode opératoire de dépose	30 mn	30/pts

Rappel : Tous les documents de ce dossier sont à rendre à la fin de l'épreuve

Corrigé

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E3– Travaux spécifiques : implantation d'ouvrages complexes	Page de garde DC

MODE OPÉRATOIRE

N°	Phases S/ Phases	Désignation des opérations	Outillage M.O	Contrôles
1	Dépose des vitrages	Enlever joints de vitrage et parcloses Dépose vitrage fixe et vitrage porte-fenëtre Stockage provisoire des vitrages sur le site de dépose	Tournevis plat Ventouses	 Prévoir auparavant aire de stockage
2	Dépose de l'ouvrant	Démontage des paumelles (vantail indégondable) Stockage provisoire sur le site de dépose	Tournevis cruciforme	Revisser les éléments de paumelles pour éviter la perte de vis
3	Dépose du dormant porte-fenêtre	Dévissage des fixations dormant/poteau d'angle et dormant/support Couper joint d'étanchéité sur montant dormant coté mur Stockage provisoire sur le site de dépose	Visseuse ou tournevis cruciforme Cutter	 Prévoir auparavant aire de stockage
4	Dépose du chassis fixe	Dévissage des fixations dormant/support Couper joint d'étanchéité sur montant dormant coté mur Stockage provisoire sur le site de dépose	Visseuse ou tournevis cruciforme Cutter	 Prévoir auparavant aire de stockage

Prévention des risques professionnels	La dépose est effectuée avec une tenue de travail adaptée : vêtements de travail à manches longues, chaussures de sécurité. Le site de dépose doit être interdit à toute personne étrangère à l'opération. La dépose et le stockage des vitrages nécessite l'utilisation de gants (ou ventouses) La manutention des vitrages doit se faire après reconnaissance du cheminement pour repérer les éventuels obstacles et points délicats de passage. L'aire de stockage provisoire doit se située dans une zone suffisamment éloignée de la zone d'intervention. Le matériel électro-portatif éventuellement utilisé doit être conforme (bon état du câble d'alimentation et de la prise) L'utilisation du cutter doit se faire avec vigilance pour éviter tout risque de coupures

Corrigé

MODE OPÉRATOIRE

N°	Phases S/ Phases	Désignation des opérations	Outillage M.O	Contrôles
5	Evacuation des vitrages	Manutention des vitrages jusqu'au poste de stockage		Reconnaissance préalable du cheminement. Préparation d'un poste de stockage définitif
6	Evacuation du chassis fixe et la porte fenêtre	Manutention du chassis fixe et la porte-fenêtre jusqu'au poste de stockage		Reconnaissance préalable du cheminement. Préparation d'un poste de stockage définitif
7	Nettoyage du site de dépose	Les déchets issus de la dépose sont triés et évacués Les supports sont débarrassés des restes de joint d'étanchéité		

Prévention des risques professionnels

Corrigé

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E3– Travaux spécifiques : implantation d'ouvrages complexes	DC 2/3

Ouvrage	Ensemble composé	Date :		Candidat N°

BAREME DÉTAILLÉ

Dépose d'un ouvrage complexe

Résultats attendus:	Positionnement -- (0%)	- (25%)	= (50%)	+ (75%)	++ (100%)	Barème/pts
Le mode opératoire de dépose respecte la chronologie de démontage.						10
Les risques professionnels sont repérés dans le mode opératoire de dépose.						10
Les moyens de prévention des risques sont indiqués dans le mode opératoire de dépose.						10
Les prescriptions concernant la sécurité sont respectées lors de la dépose et la manutention des éléments.						5
Les éléments constitutifs de l'ouvrage sont correctement regroupés sur le poste de travail et n'ont subi aucune détérioration.						5
Les éléments constitutifs de l'ouvrage sont correctement identifiés.						10
Les éléments non récupérables sont correctement triés.						5
Le site de dépose est propre.						5

Observations générales:	Correcteur(s):	Total :	/60pts
		Note proposée :	/20

Examen :	BREVET PROFESSIONNEL	Session : 2007
Spécialité :	Construction d'Ouvrages du Bâtiment en Aluminium Verre et Matériaux de Synthèse	Durée : 4h Coef. : 3
Epreuve :	E3– Travaux spécifiques : implantation d'ouvrages complexes	DC 3/3

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.